

บัญชีกิจกรรมและงบประมาณโครงการขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	กิจกรรมตามโครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)					หน่วยดำเนินการ	
			รวม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์		ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
๑	ขุดลอกหนองหินอ้อม ม.๒ บ.หนองมะเขือ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด	ขนาดปากบ้นกว้าง ๕๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๔๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒,๙๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ก่อสร้างคันดิน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร สูง ๒.๕๙ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๓.๗๕ ลูกบาศก์	๑,๙๘๓,๓๐๐					๑,๙๘๓,๓๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๒	ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณโคกซบคา ม.๕,๗ บ.น้ำทรัพย์ ต.ท่านางแนว อ.เวียงน้อย	ขนาดปากบ้นกว้าง ๖๘ เมตร ปากล่างกว้าง ๕๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ก่อสร้างคันดิน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร สูง ๓ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร	๑,๘๘๑,๐๐๐					๑,๘๘๑,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๓	ขุดลอกหนองตาพุฒ ม.๒,๑๑ บ.รัตนะ ต.โนนทอง อ.เวียง ใหญ่	ขนาดปากบ่อ ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ขนาดพื้นที่กันบ่อ ๑๑,๗๐๔ ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๒ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙,๒๓๑ ลูกบาศก์เมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐					๑,๙๐๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๔	ขุดลอกหนองตะพาน ม.๒ บ.หันแฮด ต.บ้านแท่น อ.ชนบท	เนื้อที่โครงการ ๕ ไร่ ขนาดปากบ้นกว้าง ๓๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๒๒๔,๕๐๐					๑,๒๒๔,๕๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

บัญชีกิจกรรมและงบประมาณโครงการขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	กิจกรรมตามโครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)						หน่วยดำเนินการ
			รวม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	
๕	ขุดลอกหนองขุมดิน ม.๑๖ บ.ขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี	ขนาดปากบนกว้าง ๕๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๔๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๔๒๖ ลูกบาศก์เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ก่อสร้างคันดิน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร สูง ๒ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๗,๔๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐					๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๖	ขุดลอกลำห้วยหลวงพ้อ ม.๒ บ.เมืองเพี้ย ต.เมืองเพี้ย อ.บ้านไผ่	งานดินขุดพร้อมตักแต่งคันคู ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๕๗๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๒	๙๙๗,๒๐๐					๙๙๗,๒๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๗	ขุดลอกหนองมูลนิธิ ม.๖ บ.ป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน	ขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือรวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๙,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔,๐๕๖,๐๐๐					๔,๐๕๖,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
๘	ขุดลอกวังหินกอง ม.๑๐ บ.ป่าสำน ต.พระยืน อ.พระยืน	ขนาดกว้าง ๑๒๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือรวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๖,๕๐๙ ลูกบาศก์เมตร	๒,๓๗๒,๐๐๐					๒,๓๗๒,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

บัญชีกิจกรรมและงบประมาณโครงการขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	กิจกรรมตามโครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)						หน่วยดำเนินการ
			รวม	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	
๙	ขุดลอกหนองก้าม ม.๖ บ.ป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน	ขนาดกว้าง ๑๒๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือรวมปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๙,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร	๔,๐๔๘,๐๐๐					๔,๐๔๘,๐๐๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
๑๐	ซ่อมแซมพนังดิน ริมฝั่งแม่น้ำชี ม.๔ บ.ดงเก่า , ม.๖ บ.หินกอง ต.บ้านไต้ อ.พระยืน	จุดที่ ๑ บริเวณ (หนองแสง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ จุดที่ ๒ บริเวณ(หนองหวาย) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ จุดที่ ๓ บริเวณ(หนองโง้ง) จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๕ เมตร , จุดที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒	๓,๒๐๒,๙๐๐					๓,๒๐๒,๙๐๐	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
			#####					๒๓,๖๖๔,๙๐๐	