

บัญชีกิจกรรมและงบประมาณโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ที่	กิจกรรมตามโครงการ	เป้าหมาย (ลบ.ม.)	งบประมาณ (บาท)		หน่วยดำเนินการ
			รวม	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	
๑	<p>กิจกรรมขุดลอกหนองท่าลาด บ.ห้วยน้ำค่า หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยน้ำค่า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น</p> <p>-ขุดลอกหนองท่าลาด พื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่</p> <p>- ขุดลึกลงไป ประมาณ ๒.๕๐ เมตร</p> <p>-ปริมาณดินขุดลอก ๑๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p> <p>- สนับสนุนน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา จำนวน ๖ หมู่บ้าน</p>	<p>-งานดินขุดธรรมดาด้วยเครื่องจักร ปริมาณดินขุด จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p> <p>-งานดินขนย้ายไปทิ้งพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ระยะทางไม่เกิน ๑ กม.</p> <p>ปริมาณดินขนย้าย จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p>	๖,๑๕๒,๐๐๐	๖,๑๕๒,๐๐๐	โครงการชลประทานขอนแก่น
๒	<p>กิจกรรมขุดลอกหนองแสง บ.สำราญ หมู่ที่ ๔ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น</p> <p>-ขุดลอกหนองแสง พื้นที่ประมาณ ๘๐ ไร่</p> <p>- ขุดลึกลงไป ประมาณ ๒.๕๐ เมตร</p> <p>-ปริมาณดินขุดลอก ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p> <p>- ใช้ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่</p> <p>- ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๓๐๐ ไร่</p>	<p>-งานดินขุดธรรมดาด้วยเครื่องจักร ปริมาณดินขุด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p> <p>-งานดินขนย้ายไปทิ้งพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ระยะทางไม่เกิน ๑ กม.</p> <p>ปริมาณดินขนย้าย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.</p>	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	๑๑,๒๔๔,๐๐๐	โครงการชลประทานขอนแก่น
รวมงบประมาณ			๑๗,๓๙๖,๐๐๐	๑๗,๓๙๖,๐๐๐	